

## TE DHENAT KRYESORE DHE INVESTIMI FILLESTAR

Te dhena kryesore

Hidrocentralit Bigas dhe Veleshnje parashikohet te ndertohej ne Skrapar

Karakteristikat kryesore te hidrocentralit jane

▪ Fuqia e instaluar	588 kW
▪ Prodhimi mesatar vjetor i energjise elektrike	2,632,783 kWh
▪ Investimi fillestar (pa TVSH)	42,420,000 Leke
▪ Kosto specifike kapitale per fuqine e instaluar	72,142 <sup>86</sup> Leke/kW
▪ Kosto specifike kapitale per prodhimin e energjise Leke/kWh	16 <sup>11</sup>

### Investimi fillestar

Investimi fillestar i nevojshem per ndertimin e hidrocentralit bigas dhe Veleshnje vleresohet te jete 42,420,000 Leke (pa TVSH).

TABELA PERMBLEDHESE E PREVENTIVIT		
Per ndertimin e hidrocentralit BIGAS DHE VENDRESH		
NR	EMERTIMI I PUNIMEVE	VLEFTA
		<i>leke</i>
1	PUNIME NDERTIMORE ndertesa	2.250.000
2	PUNIME NDERTIMORE tub turbinave	5.250.000
3	PUNIME NDERTIMORE basen presioni	1.500.000
4	PUNIME NDERTIMORE kanal derivacioni	500.000
5	PUNIME NDERTIMORE dekantusi	2.000.000
6	PUNIME NDERTIMORE veper marrje	3.000.000
7	PAISJE MAKINERI	17.820.000
R	FOND REZERVE	100.000
X	KOSTO MJEDISORE	500 (HK)
Z	LINJA E TRASMETIMIT	9.500.000
	<b>SHUMA TOTALE (LEKE)</b>	<b>42.420.000</b>

## GRAFIKU I PUNIMEVE

EMERTIMI I PUNIMEVE	FILLIMI	60 DITE	120 DITE	180 DITE	240 DITE	300 DITE	360 DITE	420 DITE	480 DITE	540 DITE	600 DITE	670 DITE
PIKETIM OBJEKTI		■										
PUNIME NE DERIVACION KANAL		■	■	■								
PUNIME NE DERIVACION TUB. TURB.												
NDERTIM GODINE				■	■							
PUNIME MONTIMI					■	■	■	■				
LINJA ELEKTRIKE								■	■	■		
PROVA E HEC-IT										■	■	
SISTEMIME PASTRIME												
VENIA NE EFICENSE TE PLOTE												■
KOLAUDIMI I OBJEKTIT												■

Fillimi punimeve per ndertimit do te jete pasi te meren te gjitha miratimet dhe lejet e nevojshme nga organet Shteteror. projekti i ndertimit te hidrocentralit do te ndertohej ne 670 dite pune.